

Receveur extra-plat découpable et texturé en SMC Spécial chantiers



2,6 cm









décaissement



décaissement

ADHÉRENCE





sur chantier



CARACTÉRISTIQUES


14 kg/m²

- Texture aspect pierre
- Matériau : SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale)
- Cache-bonde assorti au receveur fourni (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- Dans le cas d'une installation sans décaissement, nous recommandons l'utilisation de béton cellulaire pour surélever le receveur (voir notice de montage)

COULEUR



Blanc



Tailles	Х	Υ	Α	Blanc
80 x 80 cm	80	80	20	RD1320
90 x 90 cm	90	90	20	RD1321
100 x 80 cm	100	80	20	RD1322
120 x 70 cm	120	70	20	RD1323
120 x 80 cm	120	80	20	RD1324
120 x 90 cm	120	90	20	RD1325
140 x 70 cm	140	70	20	RD1326
140 x 80 cm	140	80	20	RD1327
140 x 90 cm	140	90	20	RD1328
160 x 70 cm	160	70	35	RD1329
160 x 80 cm	160	80	35	RD1330

^{*}Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Option bonde

INFO: Kinecity est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

Option bonde extra-plate (garde d'eau 30 mm)	KINBONDE17
Option bonde à sortie verticale	BOND25
Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)	BOND19

INFO: Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ ou VD90





TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm) avec habillage carrelé

Sans décaissement










Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage










Préparation de l'implantation


3. Encastré et posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm)






Décaissement total


Décaissement total




Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans béton cellulaire





X et Y : voir page précédente D = 10 cm (ou 25 cm uniquement pour la longueur 160 cm)



Préparation de l'implantation